Bill Of Quantity (BOQ)
Pengadaan Pekerjaan Toilet dan Waterproofing Gedung E

No	Item Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga
1	**Pekerjaan Toilet dan Waterproofing Gedung E**				
	Pekerjaan Persiapan				
	Pembersihan, mob demob, buang material	m2	32,40		
	Pekerjaan Toilet dan WC				
	Bongkar toilet duduk eksisting	Unit	4,00		
	Instal toilet jongkok (PSL1 WSL2 Dan WSL2)	Unit	4,00		
	Pekerjaan pembesian dudukan closet jongkok dimensi 70x70x25 cm wiremesh m8	m2	1,96		
	Pekerjaan bekisting dudukan closet jongkok	m2	4,20		
	Pekerjaan pengecoran k225 dudukan closet jongkok dimensi 70x70x25 cm	m3	0,49		
	Pekerjaan keramik dudukan closet jongkok dimensi 70x70x25 cm	m2	4,20		
	Pekerjaan Perpipaan dan Aksesoris				
	Bongkaran keramik dinding untuk instalasi keran air toilet jongkok	m2	7,68		
	Plester dinding untuk instalasi keran air toilet jongkok	m2	7,68		
	Pemasangan keramik dinding bekas instalasi keran ai toilet jongkok	m2	7,68		
	Instalasi kran toilet tiap kloset jongkok	Unit	4,00		
	Instalasi perpipaan air bersih untuk kran kloset jongkok	m'	96,00		
	Bongkaran keran wastafel	Unit	13,00		
	Instalasi keran wastafel stainless steel	Unit	13,00		
	Bongkar pintu kamar mandi (PriaSelatanLantai2;PUL2;PSL3 2UNIT)	Unit	4,00		
	Instalasi pintu kamar mandi pvc (pintu masuk dan pintu dalam) full panel	Unit	4,00		
	Bongkar keramik wastafel kamar mandi	m2	14,40		
	Instalasi keramik wastafel kamar mandi	m2	14,40		
	Instalasi shower kamar mandi VIP lantai 1 dan 2	Unit	2,00		
	Instalasi perpipaan shower kamar mandi VIP lantai 1 dan 2	m'	60,00		
	Instalasi Keran T Shower kamar mandi VIP lantai 1 dan 2	Unit	2,00		
	Bongkaran keramik/bobok untuk shower kamar mandi VIP lantai 1 dan 2	m2	12,00		
	Instalasi keramik bekas pasang pipa shower	m2	12,00		
	Pekeerjaan Air Hujan				
	Instalasi plumbing air hujan pvc6"	m'	32,00		
	Pekerjaan Sekat Bata Ringan Dan Tempat Wudhu				
	Bongkar keramik untuk pasangan bata, tanggulan dan pipa mushola lt 1	m2	15,60		
	Bongkar beton/dinding untuk pasang bata, tanggulan dan pipa mushola lt 1	m3	1,56		
	Pembesian kolom praktis bata ringan uk.15x15 cm 4 unit	kg	48,09		
	Bekisting kolom praktis bata ringan uk.15x15 cm 4 unit	m2	5,94		
	Pengecoran kolom praktis bata ringan uk.15x15 cm 4 unit	m2	0,30		
	Pasang bata mushola bentuk U uk (5+2+3)x3,3 m dan tanggulan tinggi 30cm	m2	67,80		
	Plester dinding mushola dan tanggulan lt 1	m2	135,60		
	Aci dinding mushola lt 1	m2	135,60		
	Pengecatan dinding bata ringan	m2	135,60		
	Pasang keramik tanggulan mushola lt 1	m2	5,40		
	Instalasi perpipaan air bersih keran wudhu	m'	40,00		
	Instalasi perpipaan air bekas air wudhu	m'	60,00		
	Instalasi keran air wudhu (2 laki 2 perempuan)	Unit	4,00		
	Instalasi floor drain	Unit	2,00		
	Pekerjaan Waterproof dan Sealant				
	Pekerjaan pembobokan dinding bagian bawah jendela seluruh kelas; pembersihan sealant	m'	660,80		
	Pekerjaan grouting area dinding bagian bawah jendela; sika grout/sikadur	m'	660,80		
	Pekerjaan sealant bagian tanggulan bawah jendela	m'	660,80		
	Pekerjaan pembobokan dilatasi roof top	m2	12,00		
	Pekerjaan grouting dilatasi roof top; sika grout/sikadur grade	m'	16,00		
	Pekerjaan waterproofing deck seal dilatasi roof top	m2	12,00		
				Total Harga Pekerja	
				PPN (11%)	
				Total Penawaran	