

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

1. Nama Paket Pekerjaan : Pekerjaan Penataan Toilet Rooftop Gedung A
2. Nilai Total HPS : Rp 79.237.683 (tujuh puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah)
3. Sumber Dana : DIPA Tahun Anggaran 2024 Biro Umum dan PBJ
Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek
4. Lingkup Pekerjaan : Pekerjaan Penataan Toilet Rooftop Gedung A
di Lingkungan Kantor Pusat Sekretariat Jenderal
Kemendikbudristek sebagai berikut :

No.	Uraian	Spesifikasi	Volume
A	Toilet Pria		
1	Pembongkaran plafon	eksisting	16,30 m2
2	Pekerjaan plafon PVC glossy	setara shunda plafon	16,30 m2
3	Pekerjaan lis PVC plafon	setara shunda plafon	21,80 m1
4	Pekerjaan kupas wallpaper	eksisting	13,60 m2
5	Pekerjaan pengecatan dinding	setara dulux pentalite	13,60 m2
6	Penggantian kran shower	setara Toto	1,00 bh
7	Penggantian hand shower	setara Toto	1,00 bh
8	Pekerjaan pintu penutup bawah wastafel	aluminium + ACP	1,30 m1
9	Pekerjaan tempat whudu	hebel + granit + semen	1,00 ls
10	Instalasi air bersih	setara Wavin	1,00 ttk
11	Kran dinding	setara lokal	1,00 bh
12	Pekerjaan lampu downlight	LED flat 14 watt setara Philips	9,00 bh

No.	Uraian	Spesifikasi	Volume
B	Toilet Wanita		
1	Pembongkaran plafon	eksisting	16,30 m2
2	Pekerjaan plafon PVC glossy	setara shunda plafon	16,30 m2
3	Pekerjaan lis PVC plafon	setara shunda plafon	21,80 m1
4	Pekerjaan kupas wallpaper	eksisting	13,40 m2
5	Pekerjaan pengecatan dinding	setara dulux pentalite	13,40 m2
6	Penggantian kran shower	setara Toto	2,00 bh
7	Penggantian hand shower	setara Toto	2,00 bh
8	Pekerjaan pintu penutup bawah wastafel	aluminium + ACP	1,30 m1
9	Pekerjaan tempat whudu	hebel + granit + semen	1,00 ls
10	Instalasi air bersih	setara Wavin	1,00 ttk
11	Kran dinding	setara lokal	1,00 bh
12	Pekerjaan lampu downlight	LED flat 14 watt setara Philips	9,00 bh
C	Area Luar Toilet		
1	Pekerjaan pengecatan dinding	setara dulux pentalite	115,00 m2
2	Pekerjaan pengecatan plafon	setara dulux pentalite	55,00 m2
3	Pekerjaan penambahan rangka	rangka atap kanopi eksisting	1,00 ls
4	Pekerjaan atap	setara Alderon	18,40 m2
5	Pengecatan besi besi kanopi eksisting	cat besi, setara Kansai	118,80 m2
6	Perbaikan pintu besi	-	1,00 unit
7	Pengecatan pintu besi dan kusen	-	1,00 unit
8	Pasang tanaman dinding	tanaman dinding plastik	7,60 m2