

REKAPITULASI

RENOVASI RUANG PRODI FISIK FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS JAMBI TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN	
II	SMK3 KONSTRUKSI	
III	PEKERJAAN UTAMA	
JUMLAH FISIK		
PPn 11 %		
JUMLAH FISIK + PPn 11 %		
PEMBULATAN		
TERBILANG :		

BILL OF QUANTITY
RENOVASI RUANG PRODI FISIK FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI TAHUN ANGGARAN 2024

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL/ SAT	HRG SATUAN	JMLH HARGA	PPN 11%	BMP +TKDN (%)	NILAI TKDN
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN						
1	Pek. Papan Nama Proyek	1.00 UNIT					
2	Pek. Pembongkaran	1.00 LS					
3	Pek. Pembersihan Lapangan Awal dan Akhir Pekerjaan	1.00 LS					
	JUMLAH >>>						
II	SMK3 KONSTRUKSI						
	Rencana Waktu Pelaksanaan	1.00 BLN					
	Estimasi Jumlah Pekerja	6.00 ORG					
1	Topi Pelindung (Safety Helmet)	6.00 BH					
2	Perlindungan Pernafasan dan Mulut (Masker)	6.00 BH					
3	Sarung Tangan (Safety Gloves)	6.00 PSG					
4	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes)	6.00 PSG					
5	Rompi Keselamatanj (Safety Vest)	6.00 BH					
6	Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Obat Luka , Perban, dll)	1.00 SET					
7	Rambu Larangan	1.00 BH					
8	Rambu Peringatan	1.00 BH					
9	Rambu Informasi	1.00 BH					
	JUMLAH >>>						
III	PEKERJAAN UTAMA						
1	Pek. Pas. Dinding Bata Ad. 1 Pc : 4 Ps	2.00 M2					
2	Pek. Plesteran Ad. 1 Pc : 4 Ps	4.00 M2					
3	Pek. Pas. Keramik Lantai Uk. 30 x 30 Cm	16.00 M2					
5	Pek. Pas. Daun Jendela Kaca Kayu Klas I	1.54 M2					
7	Pek. Pas. Engsel Jendela 3 "	2.00 Bh					
8	Pek. Pas. Grendel Jendela	2.00 Bh					
9	Pek. Pas. Tarikan Jendela	2.00 Bh					
10	Pek. Pas. Kait Angin	2.00 Bh					
11	Pek. Pas. Partisi Gypsum Board 9 mm + Rangka Baja Ringan (2 Muka)	36.15 M2					
12	Pek. Pas. Partisi Teakwood Fin. HPL T. 120 Cm Dan 240 Cm (2 Muka)	23.94 M2					
13	Pek. Perbaikan Plafond Gypsum	1.00 Ls					
14	Pek. Pas. Gapura Multipleks Fin. HPL	5.30 M1					
15	Pek. Pas. Kusen Pintu Architrave Multiple Fin. HPL	20.40 M1					
16	Pek. Pas. Kusen Jendela Architrave Multipleks Fin. HPL	6.80 M1					
17	Pek. Pas. Kaca Polos T. 5 Mm	2.64 M2					
18	Pek. Pas. Pintu Multipleks Fin. HPL Uk. 80x210 Cm + Accessories	3.00 Unit					
19	Pek. Pas. Pintu Sleeding Multipleks Fin. HPL Uk. 90x220 Cm + Accessories	1.00 Unit					
20	Pek. Pas. Backdrop Ruang Diskusi/Sidang/Rapat Multipleks Fin. HPL Uk. 220x10x220 Cm	1.00 Unit					
21	Pek. Pas. Ornamen Acrylic + Bingkai	1.00 Set					
22	Pek. Papan Merk Logo dan Huruf Identitas Accrilyc + HPL	1.00 Set					
23	Pek. Pas. Plint Lantai Teakwood Fin. HPL T. 10 Cm	83.10 M1					
24	Pek. Pengecatan Dinding Gypsum Baru	72.30 M2					
25	Pek. Pengecatan Dinding Lama	322.03 M2					
26	Pek. Pengecatan Plafond	144.25 M2					
27	Pek. Pengecatan Kusen/Pintu/Jendela/Kilat	26.47 M2					
28	Pek. Pas. Instalasi Titik Api + Kabel Listrik	29.00 Titik					
29	Pek. Pas. Lampu LED DownLight 15 W	4.00 Bh					
30	Pek. Pas. Saklar Tunggal	3.00 Bh					
31	Pek. Pas. Stop Kontak	19.00 Bh					
32	Pek. Pas. Stop Kontak Lantai	2.00 Bh					
33	Pek. Pas. Stop Kontak AC	3.00 Bh					
34	Pek. Pas. Exhaust Fan Plafond 8"	1.00 Bh					
36	Pek. Rak Sepatu	1.00 Bh					
	JUMLAH >>>						